

Položkový rozpočet										
Název stavby:		Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna				Číslo stavby:		Fryšták		
Název SO:						Číslo SO:		Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna		
Datum zpracování :		8/26/2010		Datum aktualizace :		8/26/2010				
Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
						jednotková	celkem	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1		Zemní práce								
1	111 10-1101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0.200	0.000	0.000		23,200.00	4,640.00	
2	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	1,000.000	0.000	0.000		37.00	37,000.00	
3	111 20-1401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m ²	1,000.000	0.000	0.050		7.40	7,400.00	
4	112 10-1101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10.000	0.000	0.000		151.00	1,510.00	
5	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem	m ³	125.000	0.000	0.000		83.50	10,437.50	
6	171 10-1102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m ³	10,115.000	0.000	0.000		49.50	500,692.50	
7	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1	m ³	11,353.000	0.000	0.000		166.00	1,884,598.00	
10	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	413.000	0.000	0.000		28.50	11,770.50	
11	122 20-1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem	m ³	1,238.000	0.000	0.000		54.50	67,471.00	
12	181 20-1102	Úprava pláňe na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněných	m ²	13,500.000	0.000	0.000		11.70	157,950.00	
13	182 20-1101	Svahování násypů	m ²	1,200.000	0.000	0.000		37.50	45,000.00	
14	171 10-3202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhutněných	m ³	3,465.000	0.000	0.000		77.00	266,805.00	
15	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř.	m ³	3,465.000	0.000	0.000		264.00	914,760.00	
16	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.	m ³	3,465.000	0.000	0.000		20.00	69,300.00	
17	181 20-1102	Úprava pláňe na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněných	m ²	13,500.000	0.000	0.000		11.70	157,950.00	
18	182 20-1101	Svahování násypů	m ²	1,800.000	0.000	0.000		37.50	67,500.00	
19	457 31-4811	Těsnící vrstva z betonu vodostavebného na dně kanálů tl	m ²	13,500.000	0.000	0.000		150.00	2,025,000.00	
20	457 31-3811	Těsnící vrstva z betonu vodostavebného na svazích kanálů	m ²	1,800.000	0.000	0.000		160.00	288,000.00	
21	457 53-2112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutněných	m ³	4,050.000	2.250	9,112.500		895.00	3,624,750.00	
22	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř.	m ³	4,590.000	0.000	0.000		264.00	1,211,760.00	
23	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.	m ³	4,590.000	0.000	0.000		20.00	91,800.00	
24	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1	m ³	11,550.000	0.000	0.000		166.00	1,917,300.00	
25	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m ³	11,550.000	0.000	0.000		23.00	265,650.00	
28	181 30-1105	Rozprostření ornice pl do 500 m ² v rovině nebo ve svahu	m ²	4,050.000	0.000	0.000		87.00	352,350.00	
29	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1	m ³	3,457.000	0.000	0.000		166.00	573,862.00	
30	182 30-1125	Rozprostření ornice pl do 500 m ² ve svahu přes 1:5 tl	m ²	900.000	0.000	0.000		105.00	94,500.00	
31	180 40-1212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m ²	13,500.000	0.000	0.000		10.00	135,000.00	
32	184 10-2211	Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím v rovině a svahu	kus	400.000	0.000	0.000		21.00	8,400.00	
33	180 40-2113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m ²	3,000.000	0.000	0.000		26.50	79,500.00	
36	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a svahu	kus	200.000	0.000	0.000		58.00	11,600.00	
37	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 10	m ³	312.000	0.000	0.000		226.00	70,512.00	
39	935 11-2111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonu	m	445.000	0.131	58.299		450.00	200,250.00	
40	935 11-1112	Osazení příkopového žlabu do štěrkopísku tl 100 mm z betonu	m ²	134.000	0.246	32.977		173.00	23,182.00	
41	348 26-1271	Plot z betonových bloků zákrytová deska sloupku 800x800	kus	350.000	0.043	15.033		520.00	182,000.00	
42	132 10-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do 10	m ³	84.000	0.000	0.000		206.00	17,304.00	
43	871 22-8111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 150	m	75.000	0.000	0.000		6.90	517.50	
44	451 53-8111	Dno rýhy zpevněné štěrkem tl do 150 mm	m	75.000	0.085	6.379		47.50	3,562.50	

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	17.000	0.000	0.000			332.00	5,644.00
46	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	28.000	0.000	0.000			332.00	9,296.00
47	181 30-1104	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu	m2	56.000	0.000	0.000			69.50	3,892.00
48	895 61-1111	Drenážní vyúst' z betonových trub VT	kus	1.000	0.553	0.553			900.00	900.00
49	465 51-1111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár pl	m2	4.000	0.400	1.600			585.00	2,340.00
50	264 22-3111	Vrty pro piloty zapažené svislé D do 3650 mm hl do 5 m	m	1.000	0.943	0.943			25,700.00	25,700.00
51	998 31-2011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a t	t	115.000	0.000	0.000			161.00	18,515.00
		1 celkem				9,228.334			0.00	15,447,871.50

Rekapitulace rozpočtu					
Název stavby :	Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna				
Číslo stavby :	Fryšták		Datum:	8/26/2010	
Název SO :					
Číslo SO :	Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna				
					0
Oddíl	Název	CENA (Kč)			Tonáž
		Dodávka	Montáž	Celkem	
1	Zemní práce	0.00	15,447,871.50	15,447,871.50	9,228.334
	Celkem	0.00	15,447,871.50	15,447,871.50	9,228.33

Položkový výkaz výměr										
Název stavby:		Rekultivace staré skládky města Fryšták - Žabárna				Číslo stavby:		Fryšták		
Název SO:		0				Číslo SO:		Rekultivace skládky Fryšták - Žabárna		
Datum zpracování :		8/26/2010				Datum aktualizace :		8/26/2010		
Poř.	Číslo	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
pol.	položky						dodávky		montáže	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	1	Zemní práce								
1	111 10-1101	Odstranění travin z celkové plochy do 0,1 ha	ha	0.200	0.000	0.000		23,200.00		4,640.00
2	111 20-1101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i sm	m2	1,000.000	0.000	0.000		37.00		37,000.00
3	111 20-1401	Spálení křovin a stromů průměru kmene do 100 mm	m2	1,000.000	0.000	0.050		7.40		7,400.00
4	112 10-1101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	10.000	0.000	0.000		151.00		1,510.00
5	122 20-1102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem	m3	125.000	0.000	0.000		83.50		10,437.50
6	171 10-1102	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných	m3	10,115.000	0.000	0.000		49.50		500,692.50
7	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 a	m3	11,353.000	0.000	0.000		166.00		1,884,598.00
10	121 10-1101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	413.000	0.000	0.000		28.50		11,770.50
11	122 20-1103	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem	m3	1,238.000	0.000	0.000		54.50		67,471.00
12	181 20-1102	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněn	m2	13,500.000	0.000	0.000		11.70		157,950.00
13	182 20-1101	Svahování násypů	m2	1,200.000	0.000	0.000		37.50		45,000.00
14	171 10-3202	Uložení sypanin z horniny tř. 1 až 4 do hrází nádrží se zhu	m3	3,465.000	0.000	0.000		77.00		266,805.00
15	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1	m3	3,465.000	0.000	0.000		264.00		914,760.00
16	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.	m3	3,465.000	0.000	0.000		20.00		69,300.00
17	181 20-1102	Úprava pláně na násypech v hornině tř. 1 až 4 se zhutněn	m2	13,500.000	0.000	0.000		11.70		157,950.00
18	182 20-1101	Svahování násypů	m2	1,800.000	0.000	0.000		37.50		67,500.00
19	457 31-4811	Těsnící vrstva z betonu vodostavebného na dně kanálů tl	m2	13,500.000	0.000	0.000		150.00		2,025,000.00
20	457 31-3811	Těsnící vrstva z betonu vodostavebného na svazích kanál	m2	1,800.000	0.000	0.000		160.00		288,000.00
21	457 53-2112	Filtrační vrstvy z hrubého drceného kameniva se zhutnění	m3	4,050.000	2.250	9,112.500		895.00		3,624,750.00
22	162 70-1105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1	m3	4,590.000	0.000	0.000		264.00		1,211,760.00
23	162 70-1109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř.	m3	4,590.000	0.000	0.000		20.00		91,800.00
24	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 a	m3	11,550.000	0.000	0.000		166.00		1,917,300.00
25	171 20-1101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	11,550.000	0.000	0.000		23.00		265,650.00
28	181 30-1105	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu	m2	4,050.000	0.000	0.000		87.00		352,350.00
29	162 60-1102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 a	m3	3,457.000	0.000	0.000		166.00		573,862.00
30	182 30-1125	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrst	m2	900.000	0.000	0.000		105.00		94,500.00
31	180 40-1212	Založení lučního trávníku výsevem ve svahu do 1:2	m2	13,500.000	0.000	0.000		10.00		135,000.00
32	184 10-2211	Výsadba keře bez balu do jamky se zalitím v rovině a sva	kus	400.000	0.000	0.000		21.00		8,400.00
33	180 40-2113	Založení parkového trávníku výsevem ve svahu do 1:1	m2	3,000.000	0.000	0.000		26.50		79,500.00
36	184 10-2112	Výsadba dřeviny s balem do jamky se zalitím v rovině a sv	kus	200.000	0.000	0.000		58.00		11,600.00
37	132 20-1202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100	m3	312.000	0.000	0.000		226.00		70,512.00
39	935 11-2111	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonu	m	445.000	0.131	58.299		450.00		200,250.00
40	935 11-1112	Osazení příkopového žlabu do šterkopísku tl 100 mm z be	m2	134.000	0.246	32.977		173.00		23,182.00

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
41	348 26-1271	Plot z betonových bloků zákrytová deska sloupku 800x800	kus	350.000	0.043	15.033			520.00	182,000.00
42	132 10-1201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 1 a 2 objemu do	m3	84.000	0.000	0.000			206.00	17,304.00
43	871 22-8111	Kladení drenážního potrubí z tvrdého PVC průměru do 15	m	75.000	0.000	0.000			6.90	517.50
44	451 53-8111	Dno rýhy zpevněné štěrkem tl do 150 mm	m	75.000	0.085	6.379			47.50	3,562.50
45	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	17.000	0.000	0.000			332.00	5,644.00
46	175 10-1101	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4	m3	28.000	0.000	0.000			332.00	9,296.00
47	181 30-1104	Rozprostření ornice pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu	m2	56.000	0.000	0.000			69.50	3,892.00
48	895 61-1111	Drenážní vyúst' z betonových trub VT	kus	1.000	0.553	0.553			900.00	900.00
49	465 51-1111	Dlažba z lomového kamene na sucho bez výplně spár plo	m2	4.000	0.400	1.600			585.00	2,340.00
50	264 22-3111	Vrty pro piloty zapažené svislé D do 3650 mm hl do 5 m hl	m	1.000	0.943	0.943			25,700.00	25,700.00
51	998 31-2011	Přesun hmot pro lesnickotechnické meliorace, hrazení a út		115.000	0.000	0.000			161.00	18,515.00

Krycí list rozpočtu

Stavba:	Rekultivace staré skládky města Letovice-Červený vrch		
Objekt:			
		IČO	DIČ
Objednatel:	město Letovice		
Projektant:	Ing.Vostal		
Zhotovitel:			
Subdodavatel:			
Zpracovatel PP:			
Uživatel:			
Jiné údaje:			
Název MJ:	Počet MJ:	0	Náklady na MJ: 0
JKSO:	Ev.č.typ.proj.:		Cenová úroveň: CÚ 2007/2
Reg. Číslo:	Zakázka:		

Rozpočtové náklady v korunách

Základní rozpočtové náklady				Vedlejší rozpočtové náklady		
1	ZRN prací montážních	Dodávka	0	13	0	
2		Montáž	0	14	0	
3	ZRN prací stavebních	HSV	15,447,872	15	0	
4		PSV	0	16	0	
5	ZRN celkem (ř. 1-4)		15,447,872	17	0	
6	HZS a jiné nákl. hl. II/III		0	18	0	
7	Jiné náklady		0	19	0	
8	Hlava II/III celkem (ř. 5-7)		15,447,872	20	0	
9	Hl. XI - HZS, revize, zkoušky		0	21	0	
10	Hl. XI - kompletační činnost		0	22	0	
11	Rezerva		0	23	0	
12	Součet (ř. 8-11)		15,447,872	24	0	
				25	VRN celkem (ř. 13-24)	0

Celkové náklady

26	Celkem (ř. 12+25)	15,447,872
27	DPH 19%	2,935,096
28	DPH ze specifikací 19%	0
29	DPH ze specifikací 5%	0
30	Celkem (ř. 26-29)	18,382,968

Podpis	Razítko	Název stavby v evid.	Rekultivace skládky
		Název objektu v evid.	1
		Číslo záznamu v evid.	
		Datum	